

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างพนักกันดินลำเหมืองจอมทอง และคาคคองกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหางดง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๕,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างพนักกันดินลำเหมืองจอมทอง และคาคคองกรีตลำเหมืองจอมทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหางดง
สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร และคาคคองกรีตลำเหมืองจอมทอง สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓/๕.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๓๓,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.๔ จำนวน ๓ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุพร ธรรมะ
 - ๗.๒ นายสมชาย คำกิละ
 - ๗.๓ นายภาณุวัตร ไชยวงศ์

สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ ปร.5 (ก)
สถานที่ก่อสร้าง	งานอาคาร				
พื้นที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางดง				
ขนาด พท.อาคาร	ก่อสร้างผนังกันดินเหมืองจอมทอง สูง 1.80ม. ยาว 80.00 ม. และคาดคอนกรีตเสาเข็มสูง 1.50 ม. ยาว 75.50 ม.				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ					920 98.8.62
คำนวณราคากลาง วันที่ 11 ธันวาคม 2562					ราคาประเมิน 27.09 บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	484,394.53	1.3074	633,297.41	✓ ใช้ราคา
					พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					สุราษฎร์
	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				✓ ใช้อัตรา
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				คำนวณ
					ปี พ.ศ. 2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			633,297.41	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			633,000.00	✓
	ตัวอักษร	(ทกสสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่		80.00 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		7,912.50 บาท/เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพร ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภานุวัฒน์ ไชยวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นางสาวทิมสมล รัตนกุล)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย คำภีระ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ ญาณภาพ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ..... อนุมัติ

(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างผนังกันดินเหมืองจอมทอง สูง 1.80ม. ยาว 80.00 ม. และคานคอนกรีตลำเหมือง สูง 1.50 ม. ยาว 75.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ขนาด พท.อาคาร ผนังกันดินสูง 1.80 ม. ยาว 80.00 ม.คานคอนกรีต สูง 1.50 ม. ยาว 75.50 ม.



แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 11 ธันวาคม 2562

ราคาน้ำมัน

27.09

บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนังกันดิน								
1	งานขุดดิน-ถมกลับ								
	- ขุดดินชั้นที่	150.00	ลบ.ม	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	✓
	งานรื้อถอนท่อคอนกรีตเดิมออก	-	เมตร			205.00	-	-	
	- ดินลูกรังถมข้างรางระบายน้ำ	200.00	ลบ.ม	120.00	24,000.00	✓ 99.00	19,800.00	✓ 43,800.00	✓
	- ทราบหยาบรองกันหลุม	4.00	ลบ.ม	514.00	2,056.00	✓ 99.00	396.00	✓ 2,452.00	✓
	- หินคลุกปรับเกลี่ย	-	ลบ.ม	247.00	-	99.00	-	-	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 180 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	4.00	ลบ.ม	1,592.00	6,368.00	✓ 306.00	1,224.00	✓ 7,592.00	✓
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 240 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	44.00	ลบ.ม	1,791.00	78,804.00	✓ 306.00	13,464.00	✓ 92,268.00	✓
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,022.00	กก.	21.29	21,758.38	✓ 4.10	4,190.20	✓ 25,948.58	✓
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	กก.	22.50	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	32.00	960.00	-	-	960.00	✓
4	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้จริง	72.00	ตร.ม	448.00	32,256.00	✓ -	-	32,256.00	✓
	ค่าแรงไม้แบบ	288.00	ลบ.ฟ	-	-	115.00	33,120.00	✓ 33,120.00	✓
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	86.40	ลบ.ฟ	448.00	38,707.20	✓ -	-	38,707.20	✓
	ตะปู	72.00	กก.	30.00	2,160.00	✓ -	-	2,160.00	✓
5	ท่อ PVC Dia 2"	2.000	ท่อน	153.00	306.00	✓ -	-	306.00	✓
	รวม							294,419.78	✓
	ตัวหนังสือ								

สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณการ

(นายสมชาย คำภีระ)

นางชางโยธาสำนางาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันดินเหมืองจอมทอง สูง 1.80ม. ยาว 80.00 ม. และคานคองกรีตลำเหมือง สูง 1.50 ม. ยาว 75.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.พางคอง อ.พางคอง จ.เชียงใหม่

ขนาด พท.อาคาร ผนังกันดินสูง 1.80 ม. ยาว 80.00 ม.คานคองกรีต สูง 1.50 ม. ยาว 75.50 ม.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ราคามัน 27.09 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	คานคองกรีต								
1	งานชุดดิน-ถมกลับ								
	- ชุดดินชั้นที่	15.00	ลบ.ม	-	-	99.00	1,485.00	1,485.00	✓
	งานรื้อถอนท่อคอนกรีตเดิมออก	-	เมตร			205.00	-	-	
	- ดินลูกรังถมสร้างรางระบายน้ำ	100.00	ลบ.ม	120.00	12,000.00	✓ 99.00	9,900.00	✓ 21,900.00	✓
	- ทราบทรายรองกันหลุม	12.45	ลบ.ม	514.00	6,399.30	✓ 99.00	1,232.55	✓ 7,631.85	✓
	- หินคลุกปรับบดละเอียด	-	ลบ.ม	247.00	-	99.00	-	-	
2	งานโครงสร้างคานคองกรีตเสริมเหล็ก								
	- คานคองกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยค่าสุด 180 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	3.77	ลบ.ม	1,592.00	6,001.84	✓ 306.00	1,153.62	✓ 7,155.46	✓
	- คานคองกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยค่าสุด 240 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	32.00	ลบ.ม	1,791.00	57,312.00	✓ 306.00	9,792.00	✓ 67,104.00	✓
3	งานเหล็กเสริมคานคองกรีต								
	- เหล็ก R8 9 มม.	1,796.00	กก.	21.29	38,236.84	✓ 4.10	7,363.60	✓ 45,600.44	✓
	- เหล็ก DB 12 มม.	-	กก.	22.50	-	3.30	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	63.00	กก.	32.00	2,016.00	✓ -	-	✓ 2,016.00	✓
4	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้จริง	25.00	ตร.ม	448.00	11,200.00	✓ -	-	✓ 11,200.00	✓
	ค่าแรงไม้แบบ	100.00	ลบ.ฟ	-	-	115.00	11,500.00	✓ 11,500.00	✓
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	30.00	ลบ.ฟ	448.00	13,440.00	✓ -	-	✓ 13,440.00	✓
	ตะปู	25.00	กก.	30.00	750.00	✓ -	-	✓ 750.00	✓
5	ท่อ PVC Dia 11/2"	2.000	ฟอน	96.00	192.00	✓ -	-	✓ 192.00	✓
	รวม							189,974.75	
	ตัวหนังสือ								

หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(ลงนามและประทับตรา)

ปร.4

ขนาด พท.อาคาร พนักกันดินสูง 1.80 ม. ขาว 80.00 ม.ลาดคอนกรีต สูง 1.50 ม. ขาว 75.50 ม.

ແລ່ນ

ราคาน้ำมัน

27.09

חורב

(ลงชื่อ) .

.....ผู้ประสานงาน

(นายสมชาย คำภีระ)