


สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ ปร.5 (ก)
โครงการ		ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดทรายมูลถนนสายสันดวงดี			
สถานที่ก่อสร้าง		ถนนสันดวงดี ชม.๓94-018			
ขนาด พท.อาคาร		กว้าง 0.30 ม. ยาว 117.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-1.00 ม.			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ				แผ่น	ปร.4 3 แผ่น
คำนวณราคากลาง วันที่		13 กรกฎาคม 2563	ราคาน้ำมัน	20.19	บาท
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	232,684.94	1.3056	303,793.46	ใช้ราคา
2	ประเภทงานทาง	12,128.68	1.3607	16,503.49	พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					มีนบุรี
	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			ให้ถือว่า
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			ความหมาย
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			ปี พ.ศ. 2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			320,296.95	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			320,000.00	
ตัวอักษร		(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่		117.50 ตร.ม			
เฉลี่ยราคาประมาณ		2,723.40 บาท/ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสุพร ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายสมศักดิ์ อุปพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมชาย คำภีระ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายสุทัศน์ ญาณภาพ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ..... ยอนุมัติ

(นายจำรูญ เร่งถนอมทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดทรายมูลถนนสายสันติวงศ์
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสันติวงศ์ ซม.094-018
 ขนาด พท.อาคาร กว้าง 0.30 ม. ยาว 117.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-1.00 ม.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 พื้นแบบ

จำนวนราคากลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

แผน
 ราคาน้ำมัน 20.19 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	- Sta +0.00-117.50 m. งานขุดดิน-ถมกลับ								
	- ขุดดินชั้นทั้ง	62.00	ลบ.ม	-	-	99.00	6,138.00	6,138.00	
	งานรื้อถอนคอนกรีตเดิมออกและขนทิ้ง	10.00	ลบ.ม			600.00	6,000.00	6,000.00	
	- ทรายถม	17.60	ลบ.ม	373.00	6,564.80	99.00	1,742.40	8,307.20	
	- ทรายพยายาบ	2.93	ลบ.ม	514.00	1,506.02	99.00	290.07	1,796.09	
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 180 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	2.93	ลบ.ม	1,747.00	5,118.71	306.00	896.58	6,015.29	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 240 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	25.61	ลบ.ม	1,892.00	48,454.12	306.00	7,836.66	56,290.78	
	รวมงานทำ Slope ข้างรางและซ่อมแซมผิวถนนเดิมที่เสียหายจากการขุดทำราง				-		-	-	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,903.00	กก.	16.10	30,638.30	4.10	7,802.30	38,440.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.00	กก.	32.24	1,837.68	-	-	1,837.68	
4	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบใช้จริง	47.00	ลบ.ฟ	448.00	21,056.00	-	-	21,056.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	188.00	ลบ.ฟ	-	-	133.00	25,004.00	25,004.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	14.00	ลบ.ฟ	448.00	6,272.00	-	-	6,272.00	
	ตะปู	11.75	กก.	30.00	352.50	-	-	352.50	
	รวม							177,510.14	
	ตัวหนังสือ								

หนังสือแนบเจดหมายเจดหมายให้ร้อยสิบบาทสิบสี่สตางค์

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายสมชาย คำภีระ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัดทรายมูลถนนสายสันคองคี
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสันคองคี ชม.๓94-018
 ขนาด พท.อาคาร กว้าง 0.30 ม. ยาว 117.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40-1.00 ม.



แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 แผ่น
 จำนวนราคากลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
 ราคาน้ำมัน 20.19 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมราคาทั้งหมด								
	ใบงานที่ 1							177,510.14	
	ใบงานที่ 2							55,174.80	
	รวม							232,684.94	
	ตัวหนังสือ								สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบลีดสตางค์

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายสมชาย คำภีระ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน