






สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ พร.5 (ก)
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 2 หลัง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่				
ขนาด พท.อาคาร	ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.80 เมตร				
แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ	แผ่น				
คำนวณราคากลาง วันที่	13 กรกฎาคม 2563	ราคาน้ำมัน	บาท		
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	134,454.87	1.3056	175,544.28	ใช้ราคา
					พาณิชย์จังหวัด
					เชียงใหม่
					มีอยู่ขาย
	งานอื่นๆ				
เงินไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				ใช้อัตรา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				คำนวณงาน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%				ปี พ.ศ.2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			175,544.28	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			175,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	12.00 ตร.ม			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	14,583.33 บาท/ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นายสุพร ธรรมะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายสมชาย คำภีระ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

 (นายสมศักดิ์ อุปพันธ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

 (นายสุทัศน์ ญาณภาพ)
 รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

 (นายจรรุญ เร่งถนอมทรัพย์)
 นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาสวนสุขภาพ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด พท.อาคาร ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 2.80 เมตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ราคามัน บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงหาย	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	- ทราयरองพื้น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยค่าสูงสุด 240 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	6.00	ลบ.ม.	1,892.53	11,355.18	306.00	1,836.00	13,191.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.10	ตัน	15,531.31	1,553.13	4,100.00	410.00	1,963.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.76	กก.	30.37	83.82	-	-	83.82	
	- ไม้แบบ	1.36	ลบ.ฟ.	448.00	609.28	-	-	609.28	
	- ค่าแรงไม้แบบ	5.40	ตร.ม.	-	-	115.00	621.00	621.00	
	งานหลังคา								
	- เสาลเหล็กกล่อง 6"x6" ทนฯ 3.2 มม.	4.00	ท่อน	2,020.00	8,080.00	-	-	8,080.00	
	- ชี้อ อะเส เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	6.00	ท่อน	657.00	3,942.00	-	-	3,942.00	
	- ตั้ง เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	2.00	ท่อน	657.00	1,314.00	-	-	1,314.00	
	- ออกไก่ เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	2.00	ท่อน	657.00	1,314.00	-	-	1,314.00	
	- จันทัน เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	14.00	ท่อน	657.00	9,198.00	-	-	9,198.00	
	- แป เหล็กกล่อง 25x25x1.6 mm.	16.00	ท่อน	134.00	2,144.00	-	-	2,144.00	
	- ค้ำยัน เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.	2.00	ท่อน	492.00	984.00	-	-	984.00	
	- เค้า เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.	6.00	ท่อน	492.00	2,952.00	-	-	2,952.00	
	- Plate เหล็กพื้น 0.20x0.20x9mm.	4.00	ชุด	150.00	600.00	30.00	120.00	720.00	
	- หลังคา Metalsheet ทนฯ 0.40 มม. (สีน้ำตาล) ติดฉนวนกันร้อน	54.00	ตร.ม.	200.00	10,800.00	70.00	3,780.00	14,580.00	
	- ครอบสันหลังคา Metalsheet	10.00	ม.	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม 2 in 1	40.00	ม.	125.00	5,000.00	40.00	1,600.00	6,600.00	
	รวม							70,242.07	
	ตัวหนังสือ								เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

