



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัด.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....เทศบาลตำบลหางดง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....๑,๗๗๗,๖๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป...ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลหางดง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหางดง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕...เป็นเงิน.....๑,๙๙๔,๘๐๐.๔๖บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ..ปร.๔.....
 - ๖.๒ ..ปร.๕(ก).....
 - ๖.๓ ..ปร.๕(ข).....
 - ๖.๔ ..ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ ..นายสุพร ธรรมะ.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๗.๒ ..นายภานุวัฒน์ ไชยวงศ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๗.๓ ..นางสาวปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ.....นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน.....กรรมการกำหนดราคากลาง.....


สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		แบบ ปร.6	
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลหางดง			
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่			
ขนาด พท.อาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ		แผ่น	
คำนวณราคากลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565		ราคาน้ำมัน	34.94 บาท
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,843,200.46	ใช้ราคา
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	151,600.00	พาณิชย์จังหวัด
			เชียงใหม่เดือน
			ตุลาคม
			ใช้อัตรา
			ค่าแรงงาน
			ปี พ.ศ.2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด	1,994,800.46	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทสี่สิบหกสตางค์)	


ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายสุพร ธรรมะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ไชยวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวปรียาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


ลงชื่อ.......... เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ อุปพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง


ลงชื่อ.......... เห็นชอบ
(นายสุทัศน์ ญาณภาพ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ.......... อนุมัติ
(นายจรรุญ เริงถนอมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง


สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร					แบบ ปร.5 (ก)
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลหางดง				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่				
ขนาด พท.อาคาร	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร				
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ				แผ่น	ปร.4 6 แผ่น
คำนวณราคากลาง วันที่	14 พฤศจิกายน 2565		ราคาน้ำมัน	บาท	
ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,413,172.17	1.3043	1,843,200.46	ใช้ราคา
2	Air ติดผนัง 24000 BTU (inverter)	151,600.00		151,600.00	พาณิชย์จังหวัด
	พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 ชุด				เชียงใหม่
	งานอื่นๆ				ตุลาคม
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			ใช้อัตรา
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			ค่าแรงงาน
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7.00%			ปี พ.ศ.2560
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,994,800.46	
	คิดเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับ			1,994,800.46	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทสี่สิบหกสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	117.50 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	16,977.03 บาท/ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสุทธร ธรรมะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกานววัฒน์ ไชยวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวปริยาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายสมศักดิ์ อุปพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหางดง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายสุทธีศน์ ญาณภาพ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง

ลงชื่อ..........อนุมัติ
(นายจรรูญ เร่งถนอมทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง

บัญชีราคากลางก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลหางดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด พน.อาคาร พื้นี่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

บาท

34.94

บาท

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดิน	63.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,296.40	6,296.40	
	- งานถมทราย	95.00	ลบ.ม.	373.83	35,513.85	99.00	9,405.00	44,918.85	
	- งานทรายรองพื้น	1.79	ลบ.ม.	514.02	920.10	91.00	162.89	1,082.99	
	- คอมกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 180 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	40.00	ลบ.ม.	1,827.10	3,270.51	306.00	547.74	3,818.25	
	- คอมกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัยต่ำสุด 240 กก./ตร.ซม. (ลูกบาศก์)	295.22	ลบ.ม.	1,934.58	77,383.20	391.00	15,640.00	93,023.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	590.43	ตร.ม.	-	132,433.45	-	-	132,433.45	
	- ค่าแรงไม้แบบ	88.56	ลบ.พ.	448.60	-	133.00	78,527.19	78,527.19	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	147.61	กก.	33.45	4,937.47	-	-	4,937.47	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม								
	- เหล็กเส้นกลม 6 มม. (SR-24)	0.67	ตัน	28,842.06	19,324.18	4,100.00	2,747.00	22,071.18	
	- เหล็กเส้นกลม 9 มม. (SR-24)	0.54	ตัน	29,218.69	15,778.09	4,100.00	2,214.00	17,992.09	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย								
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. (SD-40)	1.13	ตัน	26,097.57	29,490.25	3,300.00	3,729.00	33,219.25	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. (SD-40)	0.06	ตัน	26,367.29	1,582.04	3,300.00	198.00	1,780.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	34.42	2,478.24	-	-	2,478.24	
	งานโครงสร้างเหล็กบุพรม								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	73.00	ฟุต	901.00	65,773.00	-	-	65,773.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม.	47.00	ฟุต	560.75	26,355.25	-	-	26,355.25	
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม.	6.00	ฟุต	1,470.00	8,820.00	-	-	8,820.00	
	รวม							583,256.88	
	ตัวหนังสือ							ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวปริยวรณ์ เพ็ญสุวรรณ)
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ปร.4


ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลหางดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ขนาด พท.อาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 ต้นทุนราคากลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 34.94 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน			
	- เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 4 มม.	6.00	ท่อน	1,176.00	7,056.00	-	-	7,056.00		
	- งานแผ่นเหล็กफल ขนาด 8x8 นิ้ว หนา 6 มม.	16.00	แผ่น	130.00	2,080.00	-	-	2,080.00		
	- งานประกอบแบบหล่อรูปพรรณ	3,367.75	กบ.	-	-	10.00	33,677.50	33,677.50		
2	งานสถาปัตยกรรม									
	งานหลังคา									
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมอนุกรมกันความร้อนPU	184.00	ตร.ม.	493.00	90,712.00	70.00	12,880.00	103,592.00		
	- แผ่นปิดครอบข้าง	59.00	ม.	155.00	9,145.00	-	-	9,145.00		
	- เติงชายไม้เทียม 2 in 1	59.00	ม.	54.00	3,186.00	45.00	2,655.00	5,841.00		
	งานผนัง									
	- งานก่ออิฐฉาบปูน ก่ออิฐครึ่งแผ่น	161.58	ตร.ม.	442.62	71,518.10	89.00	14,380.53	85,898.63		
	- งานก่ออิฐฉาบปูน ก่ออิฐเต็มแผ่น	17.00	ตร.ม.	900.82	15,313.94	167.00	2,839.00	18,152.94		
	งานตกแต่งผิว									
	- ฉาบฉวยปูนเรียบ	316.44	ตร.ม.	58.27	18,439.13	82.00	25,948.33	44,387.46		
	- ฉาบฉวยปูนกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x18"	17.85	ตร.ม.	339.00	6,051.15	166.00	2,963.10	9,014.25		
	- ฉาบฉวยกระเบื้องเคลือบขนาด 24"x24" (ป้าย)	10.91	ตร.ม.	397.00	4,331.27	189.00	2,061.99	6,393.26		
	- พื้นห้องปูกระเบื้องพอร์ซเลนขนาด 12"x12" ชนิดผิวพวย	5.50	ตร.ม.	280.00	1,540.00	158.00	869.00	2,409.00		
	- พื้นอาคารปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"x24"	119.00	ตร.ม.	399.00	47,481.00	174.00	20,706.00	68,187.00		
	- งานทรายล้างผนัง	12.90	ตร.ม.	350.00	4,515.00	99.00	1,277.10	5,792.10		
	- งานทรายล้างพื้น	38.00	ตร.ม.	350.00	13,300.00	99.00	3,762.00	17,062.00		
	งานประตู หน้าต่าง									
	- D1 ประตูบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมกระจกใสยิปโซ พร้อมกระจกติดตาย	1.00	ชุด	22,470.00	22,470.00	-	-	22,470.00		
	- D2 ประตูบานเลื่อนแบบแขวน กรอบอลูมิเนียมกระจกใส	1.00	ชุด	8,025.00	8,025.00	-	-	8,025.00		
	รวม									
	ตัวหนังสือ							449,183.14		

(ลงชื่อ).....**สพ**.....ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวปริยากรณ์ พิจูสุวรรณ)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สืบเสาะสิ่งที่มีกำหนดให้พร้อมจ่ายและรับมอบตามใบสั่งค่า
 449,183.14

บัญชีราคากลางก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลทางแดง					ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลทางแดง อำเภอหางงอง จังหวัดเชียงใหม่					
ขนาด พ.ท.อาคาร	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร					
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	แผ่น					
คำนวณราคากลาง วันที่	14 พฤศจิกายน 2565	ราคา	34.94	บาท	หน่วย : บาท	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำวัสดุ		คำนวณงาน		รวมราคาวัสดุ และคำนวณงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3 ประอบานเปิดเตี้ยไม่มีเข็ง	1.00	ชุด	1,795.40	1,795.40	205.00	205.00	2,000.40	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมกระจกใสเขียวใส	4.00	ชุด	5,885.00	23,540.00	-	-	23,540.00	
	- W2 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมกระจกใสเขียวใส	6.00	ชุด	6,955.00	41,730.00	-	-	41,730.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง กรอบอลูมิเนียมกระจกใสเขียวใส	1.00	ชุด	2,675.00	2,675.00	-	-	2,675.00	
	- W4 บานกระจกติดตาย	1.00	ชุด	11,770.00	11,770.00	-	-	11,770.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายในกรุแผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. งานเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	119.00	ตร.ม.	260.00	30,940.00	75.00	8,925.00	39,865.00	
	- ฝ้าเพดานภายนอกกรุฝ้าฉาบเรียบชั้นบนหนา 9 มม. งานเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	65.00	ตร.ม.	260.00	16,900.00	75.00	4,875.00	21,775.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีอาคาร สีน้ำอะครีลิก ชนิดทากายใน	282.00	ตร.ม.	33.00	9,306.00	30.00	8,460.00	17,766.00	
	- งานทาสีอาคาร สีน้ำอะครีลิก ชนิดทากายนอก	205.00	ตร.ม.	44.00	9,020.00	34.00	6,970.00	15,990.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีทาเหล็ก	209.00	ตร.ม.	33.00	6,897.00	35.00	7,315.00	14,212.00	
	- งานทาสีย้อมไม้สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช่ไม้เทียม	38.00	ตร.ม.	50.00	1,900.00	38.00	1,444.00	3,344.00	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	450.00	450.00	2,900.00	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,125.00	1,125.00	450.00	450.00	1,575.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	1.00	ชุด	300.00	300.00	35.00	35.00	335.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	110.00	110.00	70.00	70.00	180.00	
	- ราวจวนแก้ว	1.00	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- กระเบื้องฯ ขนาด 60 x 45 ซม.	1.00	ชุด	220.00	220.00	70.00	70.00	290.00	
	- ก๊อบถังพื้น	1.00	ชุด	100.00	100.00	25.00	25.00	125.00	
	- ตะแกรงกรองพร้อมที่ติดตั้ง	1.00	ชุด	148.00	148.00	75.00	75.00	223.00	
	รวม							200,515.40	
	ตัวหนังสือ								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวปริยภรณ์ เทียมสุวรรณ)

นางช่างเขียนแบบช่างงาน

ส่งแผนหรือข้อเขียนกลับคืนต่างที่

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.4



ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลหางดง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 ขนาด พท.อาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ
 14 พฤศจิกายน 2565 34.94 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วย : บาท	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน			
	- ราวทรงตัวรูปตัว T	1.00	ชุด	1,115.00	1,115.00	70.00	70.00	1,185.00		
	- ราวทรงตัวรูปตัว V	1.00	ชุด	698.00	698.00	70.00	70.00	768.00		
	- ราวทรงตัวรูปทรงสี่เหลี่ยม	1.00	ชุด	898.00	898.00	70.00	70.00	968.00		
	- ราวทรงตัวรูปทรงสามเหลี่ยม	1.00	ชุด	2,890.00	2,890.00	105.00	105.00	2,995.00		
	งานบัดกรีเหล็ก									
	งานร้อยท่อบนชั้น									
	- งานย้ายต้นไม้	6.00	ต้น	-	-	2,500.00	15,000.00	15,000.00		
	- งานร้อยท่อกระเบื้องซีเมนต์	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
	งานผนังไม้เทียม									
	- ผนังไม้เทียม 7.5x0.8x300 ซม.	173.00	แผ่น	38.00	6,574.00	11.40	1,972.20	8,546.20		
	- ชุดอักษรเหล็กจิ้งจอก ผนังสีเคลือบเงา	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00		
3	งานระบบสุขาภิบาล									
	- ท่อประปา พีวีซี 1/2" ชั้น 13.5	10.00	พอน	50.94	509.40	120.00	1,200.00	1,709.40		
	- ชุดต่อตรง พีวีซี 1/2"	11.00	อัน	3.16	34.76	-	-	34.76		
	- ข้องอ พีวีซี 1/2"	5.00	อัน	3.62	18.10	-	-	18.10		
	- ท่อประปา พีวีซี 1" ชั้น 8.5	1.00	พอน	67.29	67.29	120.00	120.00	187.29		
	- ข้องอ พีวีซี 1"	1.00	อัน	8.41	8.41	-	-	8.41		
	- สามทาง พีวีซี 1"	1.00	อัน	26.00	26.00	-	-	26.00		
	- ท่อประปา พีวีซี 2" ชั้น 8.5	3.00	พอน	171.96	515.88	160.00	480.00	995.88		
	- ต่อตรง พีวีซี 2"	4.00	อัน	18.93	75.72	-	-	75.72		
	- ข้องอ พีวีซี 2"	5.00	อัน	28.74	143.70	-	-	143.70		
	- สามทาง พีวีซี 2"	1.00	อัน	69.00	69.00	-	-	69.00		
	รวม									
	ตัวหนังสือ									
								48,730.46		

สิ้นนับแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดสิบลบาทสี่สิบหกสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวปริษาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ)

นายช่างเขียนแบบช่างสามัญงาน

บัญชีราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและกัญชาบำบัดเพื่อสุขภาพตำบลบางคาบ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลหนอง อำเภอยางตลาด จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด พน.อาคาร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 117.50 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

แผ่น

คำนวณราคากลาง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

บาท

34,94

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ รวมราคา	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
	ใบงานที่ 1							583,256.88	
	ใบงานที่ 2							449,183.14	
	ใบงานที่ 3							200,515.40	
	ใบงานที่ 4							48,730.46	
	ใบงานที่ 5							107,984.29	
	ใบงานที่ 6							23,502.00	
	รวม							1,413,172.17	
	ตัวหนังสือ								หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งพันสามพันร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นางสาววิภาภรณ์ เพ็ญสุวรรณ)
นายช่างเขียนแบบช่างโยธา

